



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALDIM

CNPJ: 18.116.129/0001-25

Uma Nova Cidade Para Todos!

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 268/2021 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BALDIM E A EMPRESA VIAFLEX ENGENHARIA LTDA.

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE BALDIM**, com sede administrativa na Rua Vitalino Augusto, 635, Centro, Baldim/MG, inscrito no CNPJ sob o nº 18.116.129/0001-25, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o **Sr. Fabrício Andrade Magalhães**, portador do CPF nº 046.149.746-86, e de outro lado a empresa **VIAFLEX ENGENHARIA LTDA.**, CNPJ 10.498.878/00001-52, localizado na rua Antônio Leles dos Reis, nº 120, Centro, Confins/MG, e-mail: contato@grupoengelider.com.br, telefone: (31)3686-0007, neste ato representado pelo **Sr. Luciano de Lima Oliveira**, CPF nº 037.478.896-03, **Processo Licitatório nº 052/2021, Tomada de Preços nº 005/2021**, com fundamento no § 1º art. 65 da Lei nº 8.666/93, e considerando:

O ofício nº 019/2022 recebido do Setor de Engenharia da Prefeitura de Baldim (documento em anexo), no qual alega a necessidade e solicita a supressão no valor total de **R\$10.053,52 (Dez mil, cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos)**.

Resolveram alterar o presente Contrato:

CLÁUSULA 1ª - Fica suprimido ao contrato celebrado pelas partes, o valor de **R\$10.053,52 (Dez mil, cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos)**, conforme planilha do Anexo I.

Parágrafo primeiro – O valor total do contrato passará a ser de **R\$296.991,46 (Duzentos e noventa e seis mil, novecentos e noventa e um mil reais e quarenta e seis centavos)**.

CLAÚSULA 2ª - Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato, não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em vigor.

E por acharem em perfeito acordo, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o na presença de 02 (duas) testemunhas, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Baldim-MG, 05 de setembro de 2022.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF Nº

CPF Nº



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALDIM
CNPJ: 18.116.129/0001-25
Uma Nova Cidade Para Todos!

ANEXO I

Obra de Pavimentação Polidétrica do Morro do Juca, Município de Baldim-MG											
Supressão de Quantitativos de Itens da Planilha Orçamentária Licitada									Total:	R\$ 10.053,5253	
Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
				SERVIÇOS PRELIMINARES	-					R\$ 894,9530	
1.2.3.	SERVIÇO	SINAP	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	151,2800	1,5900	27,28%	2,0200	305,5856	
1.2.4.	SERVIÇO	SINAP	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	60,5100	7,6500	27,28%	9,7400	589,3674	
				EXECUÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	-					R\$ 8.412,0619	
1.3.1	SERVIÇO	SINAP	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M2	151,2800	29,2800	27,28%	37,2700	5638,2056	
1.3.2	SERVIÇO	SINAP	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	81,0600	1,8800	27,28%	2,3900	193,7334	
1.3.3	SERVIÇO	SINAP	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	262,1400	1,6300	27,28%	2,0700	542,6298	
1.3.4	SERVIÇO	SINAP	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	779,2100	0,6500	27,28%	0,8300	646,7443	
1.3.5	SERVIÇO	SINAP	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	739,7600	1,4800	27,28%	1,8800	1390,7488	
				SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-					R\$ 746,5104	
1.4.1	SERVIÇO	SINAP	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	7,5200	36,8400	27,28%	46,8900	352,6128	
1.4.3	SERVIÇO	SINAP	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	7,5200	41,1500	27,28%	52,3800	393,8976	

Planilha Resumo do Aditivo de Supressão			
Valor Total do Planilha Orçamentária da Empresa VIAFLEX ENGENHARIA LTDA = R\$ 304.561,88			
	ACRÉSCIMO QUANTITATIVO		DECRÉSCIMO QUANTITATIVO
			R\$ %
TOTAL:			R\$ 10.053,5253 3,3010%